

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวทาง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 12 ตำบลแม่เนาเรือ อำเภอมะนังพะเยา จังหวัดพะเยา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เนาเรือ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,848,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมขยายผิวทาง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 12 ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 575 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 – 0.90 เมตร พร้อมท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 200 ท่อน รวมระยะทาง 775 เมตร ผิวทางกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 820 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านร่องคำหลวง เชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านร่องคำดง ตำบลแม่เนาเรือ อำเภอมะนังพะเยา จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.แม่เนาเรือ กำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 1,848,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 2 แผ่น

5.2

5.3

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายบรรดิษฐ์ สุธรรมเม็ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายชาญณรงค์ ผืนสีบ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

6.3 นายทวีเดช ยงตระกูลพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แผ่นที่ 1/2

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด (คสล.) หรือขยายผิวทาง หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 12  
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 575 ม. หน้า 0.10 ม. ลึกเฉลี่ย 0.45 - 0.90 ม. พร้อมท่อ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 200 ท่อน  
รวมระยะทาง 775 ม. ผิวทางกว้าง 1.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 820 ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาเรือ ตำบลแม่่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 12 ตำบลแม่่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]x[5]	[7]	[8]=[5]x[7]	[9]=[4]x[8]
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FactorF	ราคากลาง
1	งานหรือโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อถอนพื้น คสล.วางบนดิน หน้า 10 - 15 ซม. (รื้อขนไป)	ตร.ม.	32.00	70.00	2,240.00	1.3624	95.37	3,051.78
3	งานโครงสร้าง							
	3.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	575.00	1,035.64	595,493.00	1.3624	1,410.96	811,299.66
	3.2 ฝาปิด	ฝา	958.33	290.66	278,548.20	1.3624	396.00	379,494.06
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.ชั้น 3	ม.	200.00	620.49	124,098.00	1.3624	845.36	169,071.12
	4.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ชั้น 3	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
5	งานซ่อมพื้นทางเดิม							
	5.1 งานซ่อมคอนกรีต ค2	ลบ.ม.	3.20	2,059.32	6,589.82	1.3624	2,805.62	8,977.97
6	งานซ่อมแซมประปา							
	6.1 ข้อต่อตรง 2 นิ้ว	ตัว	106.00	18.30	1,939.80	1.3624	24.93	2,642.78
	6.2 กาวประสานท่อ 500 กรัม	กระป๋อง	2.00	220.00	440.00	1.3624	299.73	599.46
	6.3 ค่าแรง + วัสดุงานซ่อมท่อประปา (รื้อถอนท่อ ประปาเดิมพร้อมติดตั้งประสานท่อใช้งานได้ตาม ปกติ ระยะทาง 775 ม.)	LS	1.00	5,000.00	5,000.00	1.3624	6,812.00	6,812.00
	<b>รวมงานก่อสร้างเป็นเงิน (1)</b>							<b>1,381,948.83</b>
7	งานขยายผิวทาง คสล.							
	7.1 งานดินขุดคันทาง	ลบ.ม.	164.00	25.86	4,241.04	1.3624	35.23	5,777.99
	7.2 ทราดยาบรองพื้น	ลบ.ม.	41.00	763.24	31,292.84	1.3624	1,039.84	42,633.37
	7.3 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร (ใช้เหล็กตะแกรง Wire Mesh 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.)	ตร.ม.	820.00	380.83	312,280.60	1.3624	518.84	425,451.09
	7.4 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	13.30	93.88	1,248.60	1.3624	127.90	1,701.10
8	งานอื่นๆ							
	8.1 ป้ายโครงการชั่วคราว	ป้าย	1.00	-	-	1.3624	-	-
	8.2 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	1.3624	-	-
	<b>รวมงานก่อสร้างเป็นเงิน (2)</b>							<b>475,563.55</b>
สรุป	<b>รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น</b>							<b>1,857,512.38</b>
	<b>คิดเป็นเงินงบประมาณ</b>							<b>1,848,000.00</b>
	<b>ตัวอักษร</b>							
	ขนาดความยาวรางฯ	775.00	เมตร					
	เฉลี่ยราคาประมาณ	1,783.16	บาท/เมตร					
	ขนาดความยาวขยายผิวถนน	820.00	เมตร					
	เฉลี่ยราคาประมาณ	579.96	บาท/ตร.ม.					

( หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน )

# แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แผ่นที่ 2/2

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด (คสล.) พร้อมขยายผิวทาง หมู่ 3 เชื่อม หมู่ 12  
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 575 ม. หน้า 0.10 ม. ลีกละลี่ย 0.45 - 0.90 ม. พร้อมท่อ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 200 ท่อน  
รวมระยะทาง 775 ม. ผิวทางกว้าง 1.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 820 ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ ตำบลแม่ณาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 12 ตำบลแม่ณาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 16 สิงหาคม 2560


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 1,848,000.00 บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = บาท


ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = บาท

ค่า FactorF งานก่อสร้างทาง = 1.3624

ค่า FactorF งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =



( นายไชยณรงค์ ฝันสืบ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

  
( นายบรรดิษฐ์ สุธรรมเม็ง )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

( นายทวีเดช ยงตระกูลพันธ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง