

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 (หน้าบ้านนายสม คำแดง - นายกิตติ สุรศิริเดช) ตำบลแม่เนาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เนาเรือ

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 392,000.00 บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำแบบมีฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 (หน้าบ้านนายสม คำแดง - นายกิตติ สุรศิริเดช) ขนาดกว้าง 0.40 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.45 - 0.90 เมตร พร้อมท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 67 ท่อน รวมระยะทาง 223.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หน้าบ้านนายสม คำแดง - นายกิตติ สุรศิริเดช หมู่ที่ 18 บ้านเหล่าพัฒนา ตำบลแม่เนาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.แม่เนาเรือ กำหนด)

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เป็นเงิน 392,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง จำนวน 2 แผ่น

5.2

5.3

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายบรรดิษฐ์ สุธรรมเม็ง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ

6.2 นายชาญณรงค์ ผืนสีบ ตำแหน่ง นายช่างโยธา กรรมการ

6.3 นายทวีเดช ยงตระกูลพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างสำรวจ กรรมการ

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แผนที่ 1/2

**ชื่อโครงการ** โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด (คสล.) หมู่ 18 (บ้านนายสม คำแดง - นายกิตติ สุรศิริเดช)  
 ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 156 ม. หนา 0.10 ม. ลึกเฉลี่ย 0.45 - 0.90 ม. พร้อมท่อ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 67.00 ท่อน  
 รวมระยะทาง 223 ม.

**เจ้าของโครงการ** องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ ตำบลแม่ณาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

**สถานที่ก่อสร้าง** หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ณาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

**ประมาณราคา** คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

**วันที่** 17 สิงหาคม 2560

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]=[4]x[5]	[7]	[8]=[5]x[7]	[9]=[4]x[8]
ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FactorF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อถนนพื้น คสล.วางบนดิน หนา 10 - 15 ซม. (รื้อขนไป)	ตร.ม.	37.00	70.00	2,590.00	1.3624	95.37	3,528.62
3	งานโครงสร้าง							
	3.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	ม.	156.00	1,035.64	161,559.84	1.3624	1,410.96	220,109.13
	3.2 ฝาปิด	ฝา	260.00	290.66	75,571.60	1.3624	396.00	102,958.75
4	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.ชั้น 3	ม.	67.00	620.49	41,572.83	1.3624	845.36	56,638.82
	4.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.ชั้น 3	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
5	งานอื่นๆ							
	5.1 งานซ่อมคอนกรีต	ลบ.ม.	4.25	2,059.32	8,752.11	1.3624	2,805.62	11,923.87
	5.2 ป้ายโครงการชั่วคราว	ป้าย	1.00	-	-	1.3624	-	-
	5.3 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00	-	-	1.3624	-	-
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น							395,159.18
	คิดเป็นเงินงบประมาณ							392,000.00
	ตัวอักษร							( สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน )

ขนาดความยาว 223.00 เมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 1,757.85 บาท/เมตร

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 392,000.00 บาท

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= บาท

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= บาท

ค่า FactorF งานก่อสร้างทาง

= 1.3624

ค่า FactorF งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

แผ่นที่ 2/2


ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาปิด (คสล.) หมู่ 18 (บ้านนายสม คำแดง - นายกิตติ สุรศิริเดช)  
ขนาดกว้าง 0.40 ม. ยาว 156 ม. หน้า 0.10 ม. ลึกเฉลี่ย 0.45 - 0.90 ม. พร้อมท่อ คสล. Ø 0.40 ม. จำนวน 67.00 ท่อน  
รวมระยะทาง 223 ม.

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาเรือ ตำบลแม่ณาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 18 ตำบลแม่ณาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ประมาณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

  
นายบรรดิษฐ์ สุธรรมเมิ่ง )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



( นายชาญรงค์ ฝืนสืบ )

กรรมการกำหนดราคากลาง



( นายทวีเดช ยงตระกูลพันธ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง